



دانشگاه ولایت

گزارش تحلیلی برنامه‌ی «پایش و مدیریت مصرف آب» در دانشگاه ولایت

از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵





۱. مقدمه و ضرورت اجرای طرح

این گزارش با هدف بررسی روند مصرف و هزینه‌های آب مجموعه‌ی دانشگاه ولایت از سال ۱۴۰۲ تا زمان تهیه گزارش در سال ۱۴۰۵ و همچنین ارزیابی نتایج اقدامات مدیریت مصرف تهیه شده است. اقدامات اجرایی از خرداد ماه ۱۴۰۴ به دستور ریاست محترم دانشگاه آغاز شد. اطلاعات دوره پیش از اجرای طرح، به‌عنوان مبنای شناخت وضعیت اولیه در نظر گرفته شده و با اطلاعات دوره پس از آغاز اقدامات مقایسه می‌شود. این مقایسه به‌منظور بررسی آثار اقداماتی مانند پایش مستمر، جداسازی آب فضای سبز، شناسایی نشتی‌ها و تعویض کنتورهای معیوب بر میزان مصرف و هزینه‌ها انجام گرفته است.

با توجه به افزایش سالانه تعرفه‌های آب و ریسک بالای هزینه‌های ناشی از مصرف مازاد (که در برخی موارد تا حدود ۴۰ برابر برای هر مترمکعب محاسبه می‌شود) طرح جامع «پایش و مدیریت مصرف آب» با دستور ریاست محترم، در دستور کار قرار گرفت و اجرا شد. این گزارش به‌منظور بررسی و تحلیل روند مصرف، هزینه‌ها و چالش‌های موجود در بازه سال ۱۴۰۲ تا زمان تهیه گزارش (مهر ۱۴۰۵) می‌پردازد.



۲. ساختار اجرایی و هماهنگی بین بخشی

موفقیت این پروژه‌ی کلان در طول دوره‌ی اجرا، مرهون ساختاری منظم و هماهنگ به شکل یک سه ضلعی اجرایی بود:

الف) تیم مدیریت پروژه

مسئولیت نظارت کلان، بررسی قبوض و ظرفیت‌ها پیش از آغاز عملیات، و ارزیابی انطباق روندها با اهداف مجموعه را بر عهده داشت.



ب) واحد تأسیسات و فضای سبز (تحت مدیریت واحد)

ادغام مدیریت این دو بخش، نقشی کلیدی در هماهنگی‌ها ایفا کرد. واحد تأسیسات هر روز صبح ارقام کنتور را در فرم‌های مربوطه (پیوست شماره یک) ثبت می‌کرد و واحد فضای سبز نیز با ثبت ارقام کنتور پیش و پس از آبیاری روزانه (پیوست شماره دو)، مصرف این حوزه را زیر نظر داشت. به مرور زمان نیز آب فضای سبز به‌طور کامل از شبکه اصلی و آب شرب جدا شد و از منبعی دیگر (چاه آب کشاورزی دانشگاه) تأمین گردید.



ج) واحد پایش و کنترل

مسئولیت رصد مداوم مصرف (که در برخی روزها بیش از سه بار در روز) انجام می‌شد را بر عهده داشت.





۳. مدیریت اشتراک‌ها و کنترل ظرفیت‌ها

مجموعه دارای چهار اشتراک اصلی فعال با ظرفیت‌های مشخص است که همگی به‌دقت مدیریت شدند تا مصرف از سقف مجاز عبور نکند:

 اشتراک چهارم (۳۱۱۵۴۱۴) ظرفیت مجاز: ۱۵۰ مترمکعب در ماه شبکه توزیع آن کاملاً مجزا از سه اشتراک دیگر است.	 اشتراک سوم (۳۰۰۲۱۷۳۵) ظرفیت: ۵,۰۰۰ مترمکعب در ماه	 اشتراک دوم (۳۱۳۰۴۳۵) ظرفیت: ۴,۰۰۰ مترمکعب در ماه	 اشتراک اول (۳۱۲۶۵۵۶) ظرفیت: ۱,۵۰۰ مترمکعب در ماه
--	--	---	---

۴. اقدامات فنی و بهینه‌سازی (تجهیزات و نشتی‌ها)

در طول دوره‌ی اجرای طرح، برای اطمینان از دقت اندازه‌گیری و جلوگیری از هدررفت آب، اقدامات زیر انجام گرفت:

الف) تعویض کنتورهای معیوب

کنتور اشتراک چهارم (۳۱۱۵۴۱۴) به دلیل خرابی و عدم اندازه‌گیری صحیح مصرف در خرداد ۱۴۰۴ و کنتور اشتراک دوم (۳۱۳۰۴۳۵) در اسفند ۱۴۰۴ تعویض شد تا ثبت داده‌ها کاملاً دقیق شود.

ب) کشف نشتی‌های پنهان

به لطف پایش‌های مستمر روزانه (که در روزهای بحرانی حتی بیش از سه بار در روز انجام می‌شد) چندین مورد نشتی قدیمی و پنهان شناسایی و برطرف شد.





۵. تحلیل اقتصادی و دستاوردهای مالی

الف جلوگیری از هزینه‌های نجومی ناشی از جریمه‌های ۴۰ برابری

مهم‌ترین دستاورد این بازه، پایبندی کامل به سقف ظرفیت‌های مجاز (۱۵۰۰، ۴۰۰۰، ۵۰۰۰ و ۱۵۰۰ مترمکعب) بوده است. با توجه به اینکه عبور از ظرفیت مجاز می‌توانست هزینه هر مترمکعب را تا حدود ۴۰ برابر افزایش دهد، نظارت دقیق تیم‌ها مانع از تحمیل هزینه‌های سنگین و فاجعه‌بار به مجموعه شد.



پایبندی به سقف ظرفیت‌ها
(۱۵۰۰، ۴۰۰۰، ۵۰۰۰ و ۱۵۰۰ مترمکعب)



جلوگیری از
هزینه‌های ۴۰ برابری

ب مدیریت هزینه‌ها در برابر افزایش سالانه تعرفه‌ها

با وجود افزایش مستمر تعرفه آب در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵، کنترل دقیق حجم مصرف، ادغام واحد تأسیسات، پایش روزانه و رفع نشتی‌ها موجب شد هزینه‌های نهایی مجموعه در سطحی کاملاً بهینه و اقتصادی مدیریت شود. در نتیجه، تمامی اشتراک‌ها دقیقاً در حد ظرفیت مجاز خود استفاده شدند و هیچ‌گونه هزینه مازادی به مجموعه تحمیل نشد.



✓ کنترل دقیق مصرف
✓ جداسازی آب فضای سبز
✓ پایش روزانه و رفع نشتی‌ها



مدیریت بهینه
هزینه‌ها



بدون هزینه مازاد



۶. مقایسه میزان مصرف و هزینه آب در سال اجرای طرح و سال قبل از اجرای طرح

در یک سال اخیر، مصرف آب مجموعه از حدود ۲۳۰ هزار متر مکعب به ۱۲۳ هزار متر مکعب کاهش یافته است. هزینه آب نیز از ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به ۲ میلیارد و هشتصد میلیون تومان رسیده است.

لازم به ذکر است بخشی از مبلغ یک سال اخیر، به دلیل افزایش تعرفه‌ی سالانه بوده است.



مصرف آب

(متر مکعب در سال)

۲۳۰,۰۰۰



سال قبل از اجرای طرح

کاهش
۴۶%

۱۲۳,۰۰۰



سال اجرای طرح



هزینه آب

(میلیارد تومان در سال)

۴,۲

میلیارد تومان



سال قبل از اجرای طرح

کاهش
۳۴%

۲,۸

میلیارد تومان



سال اجرای طرح





۷. پیش بینی آینده و چشم انداز طرح

نتایج به دست آمده نشان می دهد که دانشگاه ولایت در مسیر صحیح مدیریت مصرف قرار گرفته است و پیش بینی می شود با ادامه این روند، مصرف و هزینه آب تا پایان سال ۱۴۰۵ به استانداردهای تشویقی برسد. این دستاورد کاملاً با سیاست های کلان کشور همراستا است؛



برای تثبیت این وضعیت، اقدامات تکمیلی زیر در دستور کار قرار دارد:



۱ توسعه تجهیزات کاهنده

نصب پرلاتور و بهینه سازی مخازن سیفون توالت ها برای صرفه جویی تا ۳۰ درصد بدون کاهش فشار آب.



۲ مدیریت بخشی (مسئول آب)

تعیین یک مسئول برای هر ساختمان و دانشکده (با الگوبرداری از طرح «شهردار آب» جهت پیگیری نصب اقلام کاهنده و نشت یابی مستمر.



۳ بهره گیری از آب های خاکستری

تصفیه و استفاده مجدد از پساب روشویی و حمام برای آبیاری فضای سبز.



۴ پایش هوشمند

نصب کنتورهای هوشمند برای رصد لحظه ای مصرف و شناسایی فوری نشتی های پنهان.





۸. جمع بندی و نتیجه گیری

بررسی روند مصرف و هزینه ها در بازه سال های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵ نشان می دهد که اجرای مجموعه ای از اقدامات هماهنگ (شامل پایش روزانه، مدیریت یکپارچه تأسیسات و فضای سبز، تعویض به موقع تجهیزات معیوب مانند کنتورهای خراب و نظارت چند باره در روز) به یک الگوی موفق و کارآمد تبدیل شده است.

اقدامات کلیدی و هماهنگ



پایش روزانه

رصد مداوم مصرف و شناسایی سریع نقاط بحرانی.



مدیریت یکپارچه تأسیسات و فضای سبز

هماهنگی کامل بین واحدهای تأسیسات و فضای سبز.



تعویض به موقع تجهیزات معیوب

مانند کنتورهای خراب و فرسوده.



نظارت چندباره در روز

به ویژه در روزهای بحرانی، (بیش از سه بار در روز).

نتیجه نهایی




این الگو توانسته است ضمن جلوگیری از هدررفت آب، مجموعه را از پرداخت جریمه های سنگین تعرفه ای مصون نگه دارد و روند مصرف و هزینه ها را در سطحی بهینه و پایدار تثبیت کند.



مقایسه مصرف و هزینه آب - انشعاب شماره ۱ (3126556)

مقایسه دوره یک سال اخیر با یک سال ماقبل



مقایسه مصرف و هزینه آب - انشعاب شماره ۲ (3130435)

مقایسه دوره یک سال اخیر با یک سال ماقبل



مقایسه مصرف و هزینه آب - انشعاب شماره ۳ (30021735)

مقایسه دوره یک سال اخیر با یک سال ماقبل

دوره یک سال ماقبل

۱۴۰۳/۰۵/۱۴ تا ۱۴۰۴/۰۵/۱۴



مصرف آب

92,564
m³



هزینه

1,001,558,136
تومان

کاهش هزینه

78.0% ↓



دوره یک سال اخیر

۱۴۰۴/۰۵/۱۴ تا ۱۴۰۵/۰۵/۲۵



مصرف آب

37,897
m³



هزینه

220,025,183
تومان

کاهش مصرف آب

59.1% ↓

مقایسه مصرف و هزینه آب - انشعاب شماره ۴ (3115414)

مقایسه دوره یک سال اخیر با یک سال ماقبل

دوره ماقبل

۱۴۰۳/۰۵/۱۴ تا ۱۴۰۴/۰۵/۱۴



2,530
m³



29,140,377
تومان

کاهش هزینه

90.9% ↓

دوره اخیر

۱۴۰۴/۰۵/۱۴ تا ۱۴۰۵/۰۵/۲۵



1,245
m³



2,651,109
تومان

کاهش مصرف

50.8% ↓





مقایسه تجمیعی مصرف و هزینه آب چهار انشعاب دانشگاه



دوره یک سال ماقبل



از ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ تا ۱۴۰۴/۰۵/۱۴



مصرف آب

۲۲۹,۳۹۳

متر مکعب



هزینه آب

۴,۲۶۶,۱۴۸,۹۳۹

تومان

دوره یک سال اخیر



از ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ تا ۱۴۰۵/۰۵/۲۵



مصرف آب

۱۲۳,۶۱۸

متر مکعب



هزینه آب

۲,۸۲۰,۳۷۵,۳۰۵

تومان



میزان کاهش مصرف آب در یک سال اخیر

۱۰۵,۷۷۵

متر مکعب



۴۶%

نسبت به سال قبل
از اجرای طرح



میزان کاهش هزینه آب در یک سال اخیر

۱,۴۴۵,۷۷۳,۶۳۴

تومان



۳۴%

نسبت به سال قبل
از اجرای طرح
(با وجود افزایش تعرفه‌ها)





پایش
 مدیریت
 مصرف بهینه



دانشگاه گیلان

پیوست یک.

فرم قرائت کنتورهای آب

تاریخ:

ساعت:

قرائت کننده:

ملاحظات	قرائت	کنتور
		سازمان مرکزی
		روستایی خوابگاه شهید همت
		ورودی ۱ سمت راست
		ورودی ۲ وسط
		ورودی ۳ سمت چپ
		ورودی موتورخانه سلف
		دبیرستان پسرانه
		دبیرستان دخترانه
		خوابگاه دبیرستان دخترانه
		ساختمان همایش
		ساختمان ادبیات



پیوست شماره دو. فرم قرائت کنتورهای آب

تاریخ: قرائت کننده:

کنتور	قرائت قبل از آبیاری (ساعت)	قرائت بعد از آبیاری (ساعت)
روستایی (خوابگاه شهید همت)		
ورودی ۱ (سمت راست)		
ورودی ۲ (وسط)		
ورودی ۳ (سمت چپ)		
ورودی موتورخانه سلف		

